

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	北大東製糖更新工事（第1期）【圧搾ボイラー棟】						
1	空調設備工事						
	イ) 機器設備						
	ACP-1-1 ビル用マルチ室外機	冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW	4	台			
	ACP-1-1 ビル用マルチ室内機	床置型 冷房能力：28.0kW 暖房能力：31.5kW	4	台			
	ACP-1-1 室外機防錆塗装		4	台			
	ACP-2-1 ビル用マルチ室外機	冷房能力：33.5kW 暖房能力：37.5kW	1	台			
	ACP-2-1-1 ビル用マルチ室内機	天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
	ACP-2-1 室外機防錆塗装		1	台			
	ACP-2-2 ビル用マルチ室外機	冷房能力：33.5kW 暖房能力：37.5kW	1	台			
	ACP-2-2-1 ビル用マルチ室内機	天吊形 冷房能力：16.0kW 暖房能力：18.0kW	2	台			
	ACP-2-2 室外機防錆塗装		1	台			
	PAC-2-1 パッケージ型エアコン(ツイン)	天井4方向カセット型 冷房能力：12.5kW 暖房能力：14.0kW	1	台			
	PAC-2-1 室外機防錆塗装		1	台			
	PAC-2-2 パッケージ型エアコン(ツイン)	天井4方向カセット型 冷房能力：12.5kW 暖房能力：14.0kW	1	台			
	PAC-2-2 室外機防錆塗装		1	台			
	CR-1 集中リモコン		1	台			
	ロ) ダクト設備						
	スプレッドダクト（低圧ダクト）	200mm	15	m			
	スプレッドダクト（低圧ダクト）	250mm	5	m			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 150×150	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 250×250	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 1,000×450	1	個			
	風量調整ダンパー	φ250	1	個			
	逆流防止ダンパー	φ200	2	個			
	防火ダンパー	φ250	1	個			
	スライト・オフランジ工法ダクト代用	0.5mm(～450mm)	2	m ²			
	スライト・オフランジ工法ダクト代用	0.8mm(～1500mm)	7	m ²			
	ハ) 配管設備						
	冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	192	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	22.2 外径(1B) ガス管 厚20mm以上	192	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	12.7外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	31	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	22.2 外径(1B) ガス管 厚20mm以上	31	m			
	冷媒用断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚10mm以上	115	m			

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
5	排水設備						
	1) 配管設備						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	8	m			
●	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	17	m			
●	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 65A	1	m			
●	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 75A	7	m			
●	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	15	m			
●	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 50A	16	m			
●	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	機械室・便所 100A	1	m			
	床上掃除口 (非防水形)	COA 100A	3	個			
	床排水トラップ (非防水形)	T5A 50A	5	個			
	間接排水口	200φ×100	1	個			
	排水通気金物	アルミ製 埋込型 50A	1	個			
	防虫網	SUS製 100φ	2	個			
●	スリーブ	基礎RC部 10%	1	式			
	排水設備工事 計						
6	消火設備						
	1) 機器設備						
	PFU-1 消火ポンプユニット	水量：300L/min 揚程：20m	1	組			
	JP-1 補助加圧ポンプ	水量：20L/min 揚程：20m	1	組			
	HB-1AS 消火栓	易操作性1号消火栓 SUS製、消火器併設形	7	組			
	消火器	粉末消火器ABC10型	10	組			
	2) 配管設備						
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	機械室・便所 20A	3	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	機械室・便所 50A	2	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	機械室・便所 65A	17	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 50A	102	m			
	配管用炭素鋼鋼管 (白)	屋内一般 65A	104	m			
	フレキシブルジョイント 消防認定品	50A	1	本			
	テスト弁	50A	1	個			
	消火設備工事 計						

内 訳 書

No.	名 称	規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	屋外工事						
1	排水設備工事						
	1) 配管設備						
	排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	67	m			
	プラスチック樹	① 90Y	1	個			
	プラスチック樹	② ST	1	個			
	プラスチック樹	③～⑤ 90L	3	個			
	プラスチック樹	⑥ ST	1	個			
	プラスチック樹	⑦ 90L	1	個			
	プラスチック樹	⑧ 45L	1	個			
	鋳鉄製防護ふた 加算	T-8 ふた径 200	8	組			
	2) 土工事						
	根切り		36	m ³			
	埋戻し		24	m ³			
	砂利地業		12	m ³			
	建築発生土処理		12	m ³			
	排水設備工事 小計						
2	浄化槽設備工事						
	1) 機器設備						
	浄化槽	7人槽、1.4m ³ /日	1	台			
	2) 配管設備						
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 20A	16	m			
	通気・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	13	m			
	排水通気金物	アルミ製 露出型 100A	1	個			
	3) 土工事						
	根切り		4	m ³			
	埋め戻し		2	m ³			
	保護砂		2	m ³			
	残土処分		2	m ³			
	浄化槽設備工事 計						